

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
****

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม ได้ยื่นญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐.- บาท และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม ได้พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐.- บาท เมื่อสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้) ทั้งนี้ ได้ลงประกาศให้ประชาชนทราบในเว็ปไซส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม WWW.Thabosongkhram.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)
(นายอนุวัฒน์ เอกจักรแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ การใช้จ่ายเงินสะสม

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ลำดับ	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
							ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 6	188,000.00	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าบ่อ หมู่ที่6 สายจากคอนกรีตเดิม ถึง ทางหลวงแผ่นดิน 2177 (ช่วงที่ 1) ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 185 ตร.ม. (ช่วงที่ 2) กว้าง 5 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 115 ตร.ม. พร้อมลงท่อเชื่อมทาง ท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร 1 จุด รวม 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าบ่อ หมู่ที่6 สายจากคอนกรีตเดิม ถึง ทางหลวงแผ่นดิน 2177 (ช่วงที่ 1) ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม. (ช่วงที่ 2) กว้าง 5 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. พร้อมลงท่อเชื่อมทาง ท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 1 จุด รวม 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

หน่วยงาน กองช่าง เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

ความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เพื่อแก้ไขรายละเอียดโครงการให้ถูกต้อง

การพิจารณานี้เป็นอำนาจของ สภาท้องถิ่น

ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 97

(ลงชื่อ).....

(นายสาธิต เรืองวรบูรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นายชิณห์ณภัทร คำชนะ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทธียา พิบูลย์บุญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นายอนุวัฒน์ เอกจักรแก้ว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙